



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐๗๓ ๔๖๐ ๒๓๔

ที่ ปน ๐๐๓๒.๐๐๑/๓๕๕

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิตุมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) มีความประสงค์ ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิตุมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น ผ่านบนเว็บไซต์หน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี link: <https://www.ptn.moph.go.th> เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ต่อไป

(นายเอกพงศ์ แก้วเมือง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เรียน นพ. สสจ. ปัตตานี -

- เก็บไว้พิจารณา

๐๔๓๗

อนุญาต

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.....

วัน/เดือน/ปี : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

หัวข้อ: ...การจัดซื้อจัดจ้าง และการขายทอดตลาด...

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๓๒๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิตุมุติ
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

ขอเผยแพร่ทาง


๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง

Link <https://www.ptn.moph.go.th/>

๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายเอกพงศ์ แก้วเมือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วันที่...๒๘...เดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายอาฮามัส และ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่...๒๘...เดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายเอกพงศ์ แก้วเมือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วันที่...๒๘...เดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 7919 เอกสารเลขที่ ข.162/ม.ย./61+ข.78/ก.ค./64 พื้นที่อาคาร 1,320 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 + ปร.5 จำนวน 11 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน มกราคม 2565

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม 2565 ปรับราคาเมื่อเดือน มกราคม 2565

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เจ็อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย0%, - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้5% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	16,622,587.89	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2551	20,863,010.06	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	384,600.00	
	ราคารวมค่าภาษีค่าเพิ่ม (VAT) 7%	26,922.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		21,274,532.06	
จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่ม 5%		1,063,726.60	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		22,338,258.66	
พื้นที่อาคาร 1,320 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		22,338,000.00	
(ยี่สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ



(นางสาวนินี สุไลมาน) ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลยะรัง


ลงชื่อ



(นายมะหมะซี แลมี่ซอ) กรรมการ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะรัง

ลงชื่อ



(นางพิไลพร แก้วเขียว) กรรมการ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะรัง

ลงชื่อ



(นายฮาแว มูสอ) กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลยะรัง

ลงชื่อ



(นายตรีดี สุวรรณชาติ) กรรมการ

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร				
โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)		แบบเลขที่	7919	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี		เอกสารเลขที่	ข.162/ม.ย./61+ข.78/ก.ค./64	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราคา		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเสาเข็ม	เสาเข็มตอก	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มตอก)		7,719,296.10	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา		355,803.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		166,503.82	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		397,538.00	
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง		1,422,823.00	
	1.2.4 งานฉาบฉวย		578,494.00	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด		54,615.00	
	1.2.6 งานวงกบ - กระงะ - มุ้งลาด - เหล็กตัด		408,179.00	
	1.2.7 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		597,040.00	
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		542,150.00	
	1.2.9 งานทาสี		392,103.00	
	1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด		292,430.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		1,409,496.97	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		542,511.00	
	1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล		137,200.00	
	1.5 งานระบบระบายอากาศ		6,405.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์		1,600,000.00	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		16,622,587.89	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ






ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร				
โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/ม.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราคา		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเสาเข็ม	เสาเข็มดอก	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์			
	(คิดราผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		384,600.00	
	2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		384,600.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	กก. คส.จ.ปบ ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มตอก)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500.00	33,000.00		-	33,000.00
2	เสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรงภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ขนาด 0.26x0.26 เมตร ความยาว 22 เมตร จากระดับดิน รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	85	6,660.00	566,100.00	1,340	113,900.00	680,000.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	85		-	250	21,250.00	21,250.00
4	งานขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	671		-	99	66,429.00	66,429.00
5	ทรายหยาบควดแน่น	ลบ.ม.	31	560.00	17,360.00	91	2,821.00	20,181.00
6	คอนกรีตกันหลุม	ลบ.ม.	25	1,948.00	48,700.00	398	9,950.00	58,650.00
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงระบอก)	ลบ.ม.	788	2,191.00	1,726,508.00	485	382,180.00	2,108,688.00
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	3,069	350.00	1,074,150.00		-	1,074,150.00
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	921	350.00	322,350.00		-	322,350.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	4,384		-	133.00	583,072.00	583,072.00
9	ตะปู	กก.	1,096	46.00	50,416.00		-	50,416.00
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,327	31.00	41,137.00	4.10	5,440.70	46,577.70
	- RB 9 มม.	กก.	10,394	31.49	327,307.06	4.10	42,615.40	369,922.46
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SD 40							
	- DB 12 มม.	กก.	9,584	35.00	335,440.00	3.30	31,627.20	367,067.20
	- DB 16 มม.	กก.	4,631	35.98	166,623.38	3.30	15,282.30	181,905.68
	- DB 20 มม.	กก.	35,136	36.91	1,296,869.76	2.90	101,894.40	1,398,764.16
	- DB 25 มม.	กก.	6,074	24.95	151,546.30	2.90	17,614.60	169,160.90
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,014	43.00	86,602.00		-	86,602.00
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	208	35.00	7,280.00		-	7,280.00
14	PVC. WATER STOP 6"	ม.	25	180.00	4,500.00	30	750.00	5,250.00
15	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวก	ตร.ม.	1,143	60.00	68,580.00		-	68,580.00
	รวม 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มตอก)				6,324,469.50		1,394,826.60	7,719,296.10
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	งานโครงหลังคา	ประธานกรรมการ						
	-เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	กรรมการ	2,656	35.00	92,960.00	-	-	92,960.00
	-เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	4,012	24.00	96,288.00	-	-	96,288.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/ถ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	กก. ศส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	แผ่นเหล็กหนา 10 มม.							
	-ขนาด 300 x 300 มม.	แผ่น	52	240.00	12,480.00	-	-	12,480.00
3	J-Bolt 5/8"	ชุด	78	60.00	4,680.00	-	-	4,680.00
4	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,502			10	65,020.00	65,020.00
5	สีกันสนิม+สีทนไฟ	ตร.ม.	675	90.00	60,750.00	35	23,625.00	84,375.00
	รวม 1.1.2 งานโครงหลังคา				267,158.00		88,645.00	355,803.00
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีเทาซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	1,384	54.21	75,026.64	-	-	75,026.64
2	ครอบมุมหลังคากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	87	42.00	3,654.00	-	-	3,654.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	1,557	3.74	5,823.18	-	-	5,823.18
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (ทรงจั่ว)	ตร.ม.	656			45	29,520.00	29,520.00
5	แผ่นอลูมิเนียมฟลอยด์ 2 หน้า วางเหนือแป	ตร.ม.	656	60.00	39,360.00	20	13,120.00	52,480.00
	รวม 1.2.1 งานหลังคา				123,863.82		42,640.00	166,503.82
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	510	80.00	40,800.00	94	47,940.00	88,740.00
2	ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	391	320.00	125,120.00	75	29,325.00	154,445.00
3	ซีเมนต์บอร์ดหนา 4 มม. ตีฉาบเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	148	230.00	34,040.00	52	7,696.00	41,736.00
4	ซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม. ตีฉาบผิวรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	261	245.00	63,945.00	52	13,572.00	77,517.00
5	บัวหัวแนวฝ้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 1 1/2"	ม.	540	20.00	10,800.00	45	24,300.00	35,100.00
	รวม 1.2.2 งานฝ้าเพดาน				274,705.00		122,833.00	397,538.00
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลอุดครึ่งแฉก	ตร.ม.	1,199	285.00	341,715.00	89.00	106,711.00	448,426.00
2	ก่ออิฐมวลอุดครึ่งแฉก 2 ชั้น (เต็มหน้าเสา)	ตร.ม.	60	560.00	33,600.00	178.00	10,680.00	44,280.00
3	ฉาบปูนเรียบ							
	- ภายใน	ตร.ม.	1,594	75.00	119,550.00	82.00	130,708.00	250,258.00
	ถึงชื่อ.....ภายนอก.....ประธานกรรมการ		124	75.00	9,300.00	95.00	11,780.00	21,080.00
4	ฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	478	80.00	38,240.00	100.00	47,800.00	86,040.00
	ถึงชื่อ.....ภายนอก.....กรรมการ		674	80.00	53,920.00	115.00	77,510.00	131,430.00

ถึงชื่อ.....กรรมการ

ถึงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	กกก. คส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	ผิวฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับปูกระเบื้อง	ตร.ม.	313	45.00	14,085.00	70.00	21,910.00	35,995.00
6	ผิวกระเบื้องเคลือบขาว ขนาด 10"x8"	ตร.ม.	313	320.00	100,160.00	166.00	51,958.00	152,118.00
7	ผิวปูนสลัดปาดเกรียง	ตร.ม.	134	85.00	11,390.00	113.00	15,142.00	26,532.00
8	ผิวฉาบปูนเสาะร่องแนวตั้ง กว้าง 0.02 ม.							
	ลึก 0.01 ม. @ 0.05 ม.	ตร.ม.	84	78.00	6,552.00	113.00	9,492.00	16,044.00
9	ผิวฉาบปูนเสาะร่องแนวตั้ง กว้าง 0.02 ม.							
	ลึก 0.01 ม. ตามแบบ (เสาะร่องห่าง)	ตร.ม.	279	78.00	21,762.00	113.00	31,527.00	53,289.00
10	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	117	80.00	9,360.00	87.00	10,179.00	19,539.00
11	ผิวหินขัดมัน	ตร.ม.	50	320.00	16,000.00	153.00	7,650.00	23,650.00
12	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	959	70.00	67,130.00	44.00	42,196.00	109,326.00
	- ขนาด 0.10 x 0.25 ม.	ม.	28	110.00	3,080.00	62.00	1,736.00	4,816.00
	รวม 1.2.3 งานผนัง ผนัง				845,844.00		576,979.00	1,422,823.00
	1.2.4 งานฉาบพื้น							
1	ผิวหินขัดสีเส้น PVC.	ตร.ม.	158	285.00	45,030.00	153.00	24,174.00	69,204.00
2	ผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 40x40 ซม.	ตร.ม.	157	550.00	86,350.00	183.00	28,731.00	115,081.00
3	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	314	480.00	150,720.00	222.00	69,708.00	220,428.00
4	ผิวปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12"x12" ซม.	ตร.ม.	49	280.00	13,720.00	158.00	7,742.00	21,462.00
5	ผิวปูกระเบื้องโมเสกด้าน ขนาด 2"x2"	ตร.ม.	72	500.00	36,000.00	174.00	12,528.00	48,528.00
6	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	203	90.00	18,270.00	82.00	16,646.00	34,916.00
7	บัวเชิงผนังหินขัดสีค่า สูง 10 ซม.	ม.	475	90.00	42,750.00	55.00	26,125.00	68,875.00
	รวม 1.2.4 งานฉาบพื้น				392,840.00		185,654.00	578,494.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได ST (ขั้นขึ้นบัน)							
	- ขั้นบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม.	28	285.00	7,980.00	158	4,424.00	12,404.00
	- ขานหักบันไดผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	7	550.00	3,850.00	183	1,281.00	5,131.00
	- บัวเชิงผนังหินขัดสีค่า สูง 10 ซม.	ม.	16	90.00	1,440.00	55	880.00	2,320.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC.3 เส้น ขนาด 2"	ม.	32	140.00	4,480.00	40	1,280.00	5,760.00
	- ราวบันไดสแตนเลส 1-Dia.3" + 2-Dia.2"							
	เสา Dia 2" สูง 0.90 ม.	ม.	9	2,200.00	19,800.00	-	-	19,800.00
	- ฉาบปูนเรียบท้องบันได	ตร.ม.	15	80.00	1,200.00	100	1,500.00	2,700.00
2	บันไดลิง							
	- บันไดลิงทอเหล็กอบสังกะสี ขนาด 0.60 x 4.50 ม.	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	รวม 1.2.5 งานบันได และทางลาด				45,250.00		9,365.00	54,615.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)				แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี				เอกสารเลขที่	ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ถ.ค./64
ผู้ประมาณราคา กก. ศส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565		พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565		จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานวงกบ - กระงะก - มุ้งลวด - เหล็กคัต							
1	วงกบอลูมิเนียมไนโคซีสธรรมชาติ	ม.	869	200.00	173,800.00	45	39,105.00	212,905.00
2	กระงะกใส							
	-หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	280	15.00	4,200.00	10	2,800.00	7,000.00
	-หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	645	18.00	11,610.00	11	7,095.00	18,705.00
3	กระงะกอลายผ้า หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	279	24.00	6,696.00	11	3,069.00	9,765.00
4	เกล็ดกระงะกอลายผ้า หนา 5 มม.							
	- ขนาด 4" x 0.25 ม.	เกล็ด	168	10.00	1,680.00		-	1,680.00
	- ขนาด 4" x 0.60 ม.	เกล็ด	192	23.00	4,416.00		-	4,416.00
	- ขนาด 4" x 0.70 ม.	เกล็ด	1,808	27.00	48,816.00		-	48,816.00
	- ขนาด 4" x 0.80 ม.	เกล็ด	32	31.00	992.00		-	992.00
5	มุ้งลวดอลูมิเนียม							
	- หน้าต่างบานเปิด	ตร.ม.	22	350.00	7,700.00		-	7,700.00
	- ประตูบานเปิด	ตร.ม.	146	400.00	58,400.00		-	58,400.00
6	เหล็กคัต	ตร.ม.	11	400.00	4,400.00		-	4,400.00
7	เหล็กกันชน ขนาด 40 x 40 x 15 x 3.2 มม. (หัววงกบ น1, น2)	ม.	334	100.00	33,400.00		-	33,400.00
	รวม 1.2.6 งานวงกบ - กระงะก - มุ้งลวด - เหล็กคัต				356,110.00		52,069.00	408,179.00
	1.2.7 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 บานสวิงคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมไนโคซีส	ชุด	4	16,700.00	66,800.00	-	-	66,800.00
2	ป2 บานประตูไฟเบอร์กลาส							
	ขนาด (0.90 + 0.30) x 2.00 ม.	ชุด	16	7,900.00	126,400.00	-	-	126,400.00
3	ป3 บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
4	ป4 + น2 บานประตูไฟเบอร์กลาส							
	ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์เกล็ดปรับมุม							
	ขนาด 4" แบบมือหมุน จำนวน 14 เกล็ด 1 ช่อง							
	ตอบบนจำนวน 8 เกล็ด 2 ช่อง	ชุด	12	5,400.00	64,800.00	-	-	64,800.00
5	ป5 บานเปิดเดี่ยว PVC วงกบอลูมิเนียมไนโคซีส	ชุด	14	4,600.00	64,400.00	-	-	64,400.00
6	ป6 บานเปิดเดี่ยว PVC วงกบอลูมิเนียมไนโคซีส	ชุด	10	3,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
7	ป7 บานเปิดเดี่ยว PVC วงกบอลูมิเนียมไนโคซีส	ชุด	2	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
8	ป8 บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	6	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
9	ป9 บานประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	2	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00
10	ป10 บานเปิดเดี่ยว PVC วงกบอลูมิเนียมไนโคซีส	ชุด	4	3,300.00	13,200.00	-	-	13,200.00
11	ป บานเปิดช่องท่อ							
	- บานเปิดเดี่ยวไม้ค้ำยง ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	ชุด	17	1,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00
	- บานเปิดเดี่ยวไม้ค้ำยง ขนาด 2- (0.70 x 1.50 ม.)	ชุด	1	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	กกก. คส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
12	ป' ประตูเข้าใต้อาคารรอบบานเหล็กตัน 1"x1"							
	ภายในลวดตาข่าย ขนาด 0.80 x 0.40 ม.	ชุด	7	600.00	4,200.00	-	-	4,200.00
13	น1 อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม ขนาด 4" แบบมือหมุน							
	จำนวน 20 เกล็ด	ชุด	80	530.00	42,400.00	-	-	42,400.00
14	น3 อุปกรณ์เกล็ดปรับมุม ขนาด 4" แบบมือหมุน							
	จำนวน 13 เกล็ด	ชุด	16	390.00	6,240.00	-	-	6,240.00
15	น5 บานกระทุ้งเดี่ยว วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม							
	อลูไนต์ ขนาดประมาณ 0.90 x 0.80 ม.	ชุด	30	2,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00
16	น6 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดประมาณ 1.50 x 1.90 ม.	ชุด	2	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
17	WA บานกระทุ้งวงกบ กรอบบานอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง							
	ลูกปีกกระจกสีชาหนา 5มม. ขนาดรวม 3.00 x 2.05 ม.	ชุด	1	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	รวม 1.2.7 งานประตู - หน้าต่าง หรืออุปกรณ์				597,040.00			597,040.00
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้า ขนาด 16"x20" + ที่วางของเคลือบขาว + กระจกเงาปรับมุมกรอบอลูมิเนียมอย่างดี	ชุด	16	3,600.00	57,600.00	640	10,240.00	67,840.00
2	อ่างล้างหน้า ขนาด 14"x20" + ที่วางของเคลือบขาว + กระจกเงาปรับมุมกรอบอลูมิเนียมอย่างดี	ชุด	6	3,470.00	20,820.00	640	3,840.00	24,660.00
3	โถปัสสาวะชายแขวนผนัง	ชุด	6	4,940.00	29,640.00	450	2,700.00	32,340.00
4	แหงกั้นที่ปัสสาวะชาย	ชุด	4	1,060.00	4,240.00	170	680.00	4,920.00
5	โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	22	5,100.00	112,200.00	450	9,900.00	122,100.00
6	โถส้วมนั่งราบ หมอน้ำเตี้ย ชนิดประหยัดน้ำ	ชุด	2	5,100.00	10,200.00	450	900.00	11,100.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	ชุด	22	370.00	8,140.00	120	2,640.00	10,780.00
8	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	24	440.00	10,560.00	35	840.00	11,400.00
9	ก๊อกน้ำเตี้ย	ชุด	30	350.00	10,500.00	25	750.00	11,250.00
10	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	ชุด	24	1,310.00	31,440.00	70	1,680.00	33,120.00
11	ที่ใส่สบู่เคลือบขาว	ชุด	24	300.00	7,200.00	120	2,880.00	10,080.00
12	ขอแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม	ชุด	26	100.00	2,600.00	40	1,040.00	3,640.00
13	ราวพาดผ้าอะคริลิกใส	ชุด	6	580.00	3,480.00	70	420.00	3,900.00
14	ราวมือจับสเตนเลสของผู้ป่วยในแนวราบ	ชุด	24	3,530.00	84,720.00	105	2,520.00	87,240.00
15	ราวมือจับสเตนเลสของผู้ป่วยในแนวตั้ง	ชุด	12	2,120.00	25,440.00	70	840.00	26,280.00
16	อ่างล้างมือแพทย์ ขนาด 16"x20"x8" ก๊อกน้ำชนิดก้านปิด							
	เปิดปิด ด้วยข้อกดหมุนได้รอบ							
	รวม 1.2.8 งานสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์				495,780.00	450	4,500.00	542,150.00
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	กก. คส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานทาสี							
1	สีมัลชั้นชนิดทนสภาวะ ชนิดภายใน	ตร.ม.	3,369	52.00	175,188.00	28	94,332.00	269,520.00
2	สีมัลชั้นชนิดทนสภาวะ ชนิดภายนอก	ตร.ม.	1,483	50.00	74,150.00	31	45,973.00	120,123.00
3	สีน้ำมันทาประตูไม้	ตร.ม.	30	47.00	1,410.00	35	1,050.00	2,460.00
	รวม 1.2.9 งานทาสี				250,748.00		141,355.00	392,103.00
	1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ท่อระบายอากาศบริเวณบันได ท่อเหล็กอบสังกะสี							
	Class B Dia.2" พร้อมข้องอ 90 องศา กวาลดทรงโก่ง	จุด	4	180.00	720.00	-	-	720.00
2	ท่อระบายอากาศบริเวณหลังคา ท่อเหล็กอบสังกะสี							
	Class B Dia.1 1/2" พร้อมข้องอ 90 องศา							
	กรุหุ้มลาด ๑0.30 ม.	จุด	262	100.00	26,200.00	-	-	26,200.00
3	เกล็ดกันแดดอลูมิเนียมรูปตัว C	ตร.ม.	97	1,100.00	106,700.00	-	-	106,700.00
4	ท่อระบายน้ำลอดผ่านคาน เหล็ก LG 2"x4" ยาว 0.40 ม.	จุด	13	70.00	910.00	-	-	910.00
5	ท่อน้ำล้น ท่อเหล็กอบสังกะสี Class B Dia.2" ยาว 0.40 ม.	จุด	15	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00
6	ราวตากผ้า ลวดสลิงสแตนเลส 4-Dia.3 มม. พร้อม							
	TURN BUCKLE ยาว 2.00 ม.	ชุด	4	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
7	ราวมือจับท่อสแตนเลส 1-Dia. 2"	ม.	56	800.00	44,800.00	-	-	44,800.00
8	ราวกันตกท่อสแตนเลส 2-Dia.2"	ม.	97	1,100.00	106,700.00	-	-	106,700.00
9	ขอบ ค.ส.ล. กันน้ำสูง 5 ซม. บริเวณประตู ป6	ม.	9	100.00	900.00	-	-	900.00
	รวม 1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด				292,430.00	-	-	292,430.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และคืบเพลิง							
1	ระบบท่อประปา							
1.1	ท่อประปา ท่อ PVC -13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	309	12.00	3,708.00	30	9,270.00	12,978.00
	- Dia. 3/4"	ม.	197	15.00	2,955.00	30	5,910.00	8,865.00
	- Dia. 1"	ม.	105	23.00	2,415.00	30	3,150.00	5,565.00
	- Dia. 1 1/4"	ม.	12	30.00	360.00	30	360.00	720.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	72	39.00	2,808.00	30	2,160.00	4,968.00
	- Dia. 2"	ม.	17	59.00	1,003.00	40	680.00	1,683.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	6,624.50	6,624.50	1,987	1,987.35	8,611.85
1.2	มาตรวัดน้ำ							
	- Dia. 2" (พร้อม)	ชุด	1	9,985.00	9,985.00	400	400.00	10,385.00
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)	แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	เอกสารเลขที่	ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	คกก. ศส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565
		พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
		จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.3	GATE VALVE				-		-	-
	- Dia. 3/4"	ชุด	16	264.00	4,224.00	150	2,400.00	6,624.00
	- Dia. 1"	ชุด	6	384.00	2,304.00	200	1,200.00	3,504.00
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	3	656.00	1,968.00	300	900.00	2,868.00
	- Dia. 2"	ชุด	1	1,048.00	1,048.00	400	400.00	1,448.00
2	ระบบท่อลิ้น ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ							
2.1	ท่อลิ้น, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 1 1/4"	ม.	191	20.00	3,820.00	30	5,730.00	9,550.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	68	26.00	1,768.00	30	2,040.00	3,808.00
	- Dia. 2"	ม.	280	40.00	11,200.00	40	11,200.00	22,400.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	33	65.00	2,145.00	50	1,650.00	3,795.00
	- Dia. 3"	ม.	15	90.00	1,350.00	75	1,125.00	2,475.00
	- Dia. 4"	ม.	120	140.00	16,800.00	100	12,000.00	28,800.00
	- Dia. 6"	ม.	10	305.00	3,050.00	200	2,000.00	5,050.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	16,053.20	16,053.20	4,816	4,815.96	20,869.16
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	32	470.00	15,040.00	200	6,400.00	21,440.00
2.3	CLEAN OUT							
	- Dia. 2"	ชุด	1	130.00	130.00	100	100.00	230.00
	- Dia. 4"	ชุด	6	240.00	1,440.00	200	1,200.00	2,640.00
	- Dia. 6"	ชุด	1	400.00	400.00	300	300.00	700.00
2.4	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 2"	ชุด	3	511.00	1,533.00	200	600.00	2,133.00
	- Dia. 4"	ชุด	4	700.00	2,800.00	400	1,600.00	4,400.00
2.5	VENT THROUGH ROOF							
	- Dia. 2"	ชุด	7	605.00	4,235.00	200	1,400.00	5,635.00
3	ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 2"	ม.	43	41.00	1,763.00	40	1,720.00	3,483.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	139	65.00	9,035.00	50	6,950.00	15,985.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	4,319.20	4,319.20	1,296	1,295.76	5,614.96
3.2	AREA DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	12	560.00	6,720.00	200	2,400.00	9,120.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	16	658.00	10,528.00	250	4,000.00	14,528.00
3.3	ROOF DRAIN							
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	21	595.00	12,495.00	250	5,250.00	17,745.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/ถ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	ค.ค. ศ.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ระบบระบายน้ำเสีรอบอาคาร							
4.1	ท่อระบายน้ำ ท่อ HIGH DENSITY POLYTHYLENE (HDPE-PIPE) ชั้น PN 6.3							
	- Dia. 6"	ม.	100	382.00	38,200.00	100	10,000.00	48,200.00
4.2	รางระบายน้ำท่ออิฐ หรือฝา ค.ส.ล.	ม.	126	700.00	88,200.00	-	-	88,200.00
4.3	บ่อพัก ชนิด C (MHC)	ชุด	8	2,100.00	16,800.00	840	6,720.00	23,520.00
4.4	บ่อตกกลิ่น	ชุด	2	3,900.00	7,800.00	1,300	2,600.00	10,400.00
4.5	ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม./วัน ชนิดระบบเติมอากาศ	ชุด	1	864,000.00	864,000.00	100,000	100,000.00	964,000.00
4.6	เครื่องดับเพลิงเคมี ABC ความจุ 15 ปอนด์	ชุด	4	1,589.00	6,356.00	50	200.00	6,556.00
	รวม 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				1,187,382.90		222,114.07	1,409,496.97
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- LED (T8) 2x18 W. โคมขาเหล็กเปลือย	ชุด	30	1,140.00	34,200.00	135	4,050.00	38,250.00
	- LED (T8) 2x18 W. โคมชนิดครอบพลาสติก ติดฝาเพดาน	ชุด	8	2,095.00	16,760.00	135	1,080.00	17,840.00
	- LED (T8) 1x18 W. โคมครอบอะคริลิก ติดผนัง	ชุด	10	975.00	9,750.00	115	1,150.00	10,900.00
	- LED (T8) 1x9 W. โคมครอบอะคริลิก ติดผนัง	ชุด	24	705.00	16,920.00	115	2,760.00	19,680.00
	- LED (T8) 1x9 W. โคมขาเหล็กเปลือย	ชุด	59	520.00	30,680.00	115	6,785.00	37,465.00
	- LED (BULB) 1x7 W. ครอบแก้ว Dia. 6" ติดผนัง	ชุด	12	520.00	6,240.00	165	1,980.00	8,220.00
2	สวิตช์ไฟฟ้า							
	- 1S	ชุด	84	70.00	5,880.00	80	6,720.00	12,600.00
	- 2S	ชุด	15	100.00	1,500.00	90	1,350.00	2,850.00
	- 3S	ชุด	8	130.00	1,040.00	100	800.00	1,840.00
3	สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง							
	- S2	ชุด	2	95.00	190.00	85	170.00	360.00
4	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดตู้	ชุด	76	180.00	13,680.00	90	6,840.00	20,520.00
5	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	247		-	150	37,050.00	37,050.00
6	MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2P	ชุด	12	400.00	4,800.00	110	1,320.00	6,120.00
7	LOAD CENTER							
	- PB - A	ชุด	1	12,870.00	12,870.00	500	500.00	13,370.00
	- PB - B	ชุด	1	12,870.00	12,870.00	500	500.00	13,370.00
8	MAIN DISTRIBUTION BOARD							
	- MAIN DISTRIBUTION BOARD	ชุด	1	32,000.00	32,000.00	5,000	5,000.00	37,000.00
	- MICCB LIFT	ชุด	1	3,800.00	3,800.00	150	150.00	3,950.00

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (หรือมลิพท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/ถ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	กกก. ศส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	MCCB WITH ENCLOSSEURE							
	- LIFE	จุด	1	5,500.00	5,500.00	300	300.00	5,800.00
10	เดินสายร้อยท่อ MINIATURE CB 2 P	จุด	18	-	-	150	2,700.00	2,700.00
11	ท่อ และสายไฟ							
	- IMC Dia.2 1/2"	ม.	9	371.00	3,339.00	55	495.00	3,834.00
	- IMC Dia.1 1/4"	ม.	60	131.00	7,860.00	38	2,280.00	10,140.00
	- EMT Dia.1 1/2"	ม.	6	111.00	666.00	38	228.00	894.00
	- IECO1 ขนาด 70 ตร.มม.	ม.	90	262.00	23,580.00	45	4,050.00	27,630.00
	- IECO1 ขนาด 50 ตร.มม.	ม.	30	183.00	5,490.00	40	1,200.00	6,690.00
	- IECO1 ขนาด 25 ตร.มม.	ม.	21	96.00	2,016.00	25	525.00	2,541.00
	- IECO1 ขนาด 16 ตร.มม.	ม.	7	61.00	427.00	20	140.00	567.00
	- IECO1 ขนาด 10 ตร.มม.	ม.	6	39.00	234.00	16	96.00	330.00
	- FRC ขนาด 16 ตร.มม.	ม.	240	106.00	25,440.00	30	7,200.00	32,640.00
	- FRC ขนาด 10 ตร.มม.	ม.	60	74.00	4,440.00	25	1,500.00	5,940.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
12	หม้อน้ำร้อนชนิดต้มเดือด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 KW.							
	ความจุ 5 ลิตร 1Ph พร้อม MINIATURE CIRCUIT BREAKER 2P	จุด	6	14,850.00	89,100.00	500	3,000.00	92,100.00
13	พัดลมโคง Dia. 16" ติดเพดาน พร้อมสวิทช์	จุด	28	1,790.00	50,120.00	400	11,200.00	61,320.00
	รวม 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า				429,392.00		113,119.00	542,511.00
	1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล							
1	NURSE CALL STATION 6 ZONE	จุด	2	35,000.00	70,000.00	1,500	3,000.00	73,000.00
2	REASSURANCE AND RESET UNIT WITH EXTENTION PUSH	จุด	12	3,250.00	39,000.00	200	2,400.00	41,400.00
3	CORRIDOR LIGHT 24 V	จุด	12	1,100.00	13,200.00	100	1,200.00	14,400.00
4	เดินสายร้อยท่อ	จุด	24	200.00	4,800.00	150	3,600.00	8,400.00
	รวม 1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล				127,000.00		10,200.00	137,200.00
	1.5 งานระบบระบายอากาศ							
1	พัดลมระบายอากาศ ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 2,800 cdm.	จุด	1	4,640.00	4,640.00	200	200.00	4,840.00
2	อุปกรณ์ควบคุมการเปิดพัดลมด้วยอุณหภูมิ (Thermostat)	จุด	1	700.00	700.00	115	115.00	815.00
3	เดินสายไฟสำหรับพัดลม	จุด	1	600.00	600.00	150	150.00	750.00
	รวม 1.5 งานระบบระบายอากาศ				5,940.00		465.00	6,405.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร					
โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)			แบบเลขที่	7919
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี			เอกสารเลขที่	ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64
ผู้ประมาณราคา	คกก. ศส.จ.ปน ที่ 52823/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.64	วันที่ประมาณราคา	มกราคม 2565	พื้นที่อาคาร	1,398 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงาน	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2565	จำนวนชั้น	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์เดี่ยวคนไข้และลิฟท์โดยสาร (SIMPLEX)							
	น้ำหนักบรรทุกทุก 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 ม./นาที							
	ระบบขับเคลื่อน GEARLESS TRACTION แบบไม่มีห้องเครื่อง							
	จุดรับ-ส่ง 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
	รวม 1.6 งานระบบลิฟท์				1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
	(ไม่รวมอ่างล้างมือแพทย์)							
1	F 1 เคนเตอร์ ขนาด 0.60 x 3.00 x 0.90 ม.	ชุด	4	27,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00
2	F 2 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 2.50 x 0.60 ม.	ชุด	2	56,100.00	112,200.00	-	-	112,200.00
3	F 3 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 3.80 x 0.80 ม.	ชุด	2	24,880.00	49,760.00	-	-	49,760.00
4	F 4 ตู้สูง ขนาด 0.60 x 2.00 x 2.00 ม.	ชุด	2	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00
5	F 3 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 3.40 x 0.80 ม.	ชุด	2	24,320.00	48,640.00	-	-	48,640.00
	รวม 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				384,600.00	-	-	384,600.00

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ