

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการก่อสร้าง/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเดินรอบสำนักงาน (ฟุตบอล)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	27 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	101,389.97	1.3056	132,374.74	Factor F.
2	ค่าจ้างในกิจการปฏิบัติงานสามจังหวัด			6,618.74	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
	ชายแดนใต้ จำนวนร้อยละ 5				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
					-เงินประกันผลงานหัก 0.00%
สรุป	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			138,993.48	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			138,993.00	
	( ตัวอักษร )	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินรอบสำนักงาน (ฟุตบอล)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 17346/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ก่อสร้างต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	ทุบหรือสกัดหินคอนกรีตเดิมส่วนที่แตกชำรุดทรุดลงพื้น	100.00	ตร.ม.	-	-	80.00	8,000.00	8,000.00	
2	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	560.75	14,018.75	99.00	2,475.00	16,493.75	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. เหนือหนา 0.12 ม.	22.00	ลบ.ม.	2,070.09	45,541.98	306.00	6,732.00	52,273.98	
4	แบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อ (ใช้ 80% ของทั้งหมด)	12.00	ลบ.ฟ.	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- ไม้โครงยึดไม้แบบ	3.60	ลบ.ฟ.	320.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	3.75	กก.	46.73	175.24	-	-	175.24	
5	เหล็กคานกรวยบท 4 มม. @ 0.20 ม.#	180.00	ตร.ม.	60.00	10,800.00	5.00	900.00	11,700.00	
6	ซัดขยายผิวพื้น	180.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,400.00	5,400.00	
	รวม				75,887.97		25,502.00	101,389.97	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

กำหนดงวดงาน - งวดเงิน

ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบสำนักงาน (ฟุตบอล)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล  
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ระยะเวลา ๖๐ วัน (หกสิบวัน)

จำนวน ๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำข้อตกลงว่าจ้าง  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

๑.๑ ทูบร้อยสกัดพื้นคอนกรีตเสริมส่วนที่แตกชำรุดถมรองพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑.๒ งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง  
ตามรูปแบบ รายการและสัญญาจ้างทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
กำหนดเวลา ๖๐ วัน (นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง)


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...
๒. วงเงินบำรุงได้รับจัดสรร .. ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)....
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบสำนักงาน (ฟุตบอล) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้.....
๑. หูรื้อสกัดพื้นคอนกรีตเดิมส่วนที่แตกชำรุด
  ๒. ทราฮยาบ
  ๓. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม. เทหนา ๐.๑๒ ม.
  ๔. แบบหล่อคอนกรีต
  ๕. เหล็กตะแกรงวายเมท ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#
  ๖. ชัดหยาบผิวพื้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕...เป็นเงิน ๑๓๘,๙๙๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบสำนักงาน (ฟุตบอล) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- ๕.๑ ...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร.๔).....
  - ๕.๒ ...แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายประสาน ไชยณรงค์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายทศพล จารง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป กรรมการ
  - ๖.๓ นายพรชัย ประดับเพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ กรรมการ

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

ลงชื่อ..... .....กรรมการ