

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ระบบ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘,๓๗๐,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

หมวดงานต้นทุน

๔.๑. งานก่อสร้างบ่อน้ำบาดน้ำเสีย

(๑) งานเตรียมการงานก่อสร้าง

(๒) งานก่อสร้างบ่อน้ำบาดน้ำเสีย

(๓) งานบ่อสูบล่งน้ำเสีย ขนาด ๑x๓x๑.๕ ม.๑ / ๗ ชุด

(๔) งานขุดตั้งตู้ควบคุมบ่อสูบล่งน้ำเสีย / ๘ ชุด

(๕) งานห้องควบคุม

๔.๒. งานระบบรวบรวมน้ำเสีย

(๑) ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (line-๑)

๔.๓. งานระบบบำบัดน้ำเสีย

(๑) งานสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (SP.๑-๒)

(๒) งานสูบน้ำเสียเข้าระบบ (SWP.๑-๒)

(๓) งานสูบลบตะกอนหมุนเวียน (CP.๑๒)

(๔) งานแท่นรับเครื่องเติมอากาศ

(๕) งานระบบอุปกรณ์ท่อน้ำในระบบ

(๖) ระบบไฟฟ้า (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย)

(๗) ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย)

(๘) งานระบบเครื่องเติมอากาศแบบลูกกลิ้ง (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย)

(๙) งานติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล และควบคุมระดับ

(๑๐) งานเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย)

หมวดงานครุภัณฑ์

๔.๔. งานอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

๔.๕. งานอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

๔.๖. งานเครื่องจักร (Mobile Crane.)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน : ๘,๖๔๕,๖๖๖.๘๓ บาท (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๖. บัญชีประมาณ...

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ.ปร.๔)
- ๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕.ก)
- ๖.๓. แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ.ปร.๕ข)
- ๖.๔. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ.ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๕๐๔๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- ๑) นายสันติ อุทัยรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลไม้แก่น
- ๒) นายพรชัย ประดับเพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
- ๓) นายตาริณี ชู ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กรรมการ
โรงพยาบาลไม้แก่น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลไม้แก่น 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ โรงพยาบาลไม้แก่น

แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 + ปร.4 (พิเศษ) + ปร.5 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น - ชั้น

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัตตานี ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว.19

มิถุนายน 2563 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้

6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|---|--------------|----------|
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 6,296,911.84 | |
| | ราคารวมค่า Factor F 1.2987 | 8,177,799.41 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | 116,700.00 | |
| | ราคารวมค่าภาษีค่าเพิ่ม (VAT) 7% | 8,169.00 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | 48,000.00 | |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | 8,233,968.41 | |
| จังหวัดชายแดนใต้ เพิ่ม 5% | | 411,698.42 | |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | | 8,645,666.83 | |
| (แปดล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบบสามสตางค์) | | | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | | | | |
|---|--|------------|--------------|----------|
| โครงการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลไม้แก่น 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | | | แบบเลขที่ | |
| สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | | | เอกสารเลขที่ | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
| | | เสาเข็มตอก | ฐานรากแผ่ | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 1. งานก่อสร้าง | | | |
| | 1.1 งานเตรียมการงานก่อสร้าง | | 44,780.96 | |
| | 1.2 งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย | | 3,262,148.01 | |
| | 1.3 งานบ่อสูบล่งน้ำเสีย ขนาด 1x3x1.5 ม. จำนวน 6 ชุด | | 730,200.19 | |
| | 1.4 งานบ่อสูบล่งน้ำเสีย ขนาด 1x3x2.8 ม. จำนวน 1 ชุด | | 178,547.89 | |
| | 1.5 งานบ่อกักน้ำหลังการบำบัด จำนวน 1 ชุด | | 73,966.44 | |
| | 1.6 งานขุดตั้งตู้ควบคุมบ่อสูบล่งน้ำเสีย, บ่อกักน้ำ จำนวน 8 ชุด | | 11,441.55 | |
| | 1.7 งานห้องควบคุม | | 174,557.28 | |
| | 2. งานระบบรวบรวมน้ำเสีย | | | |
| | 2.1 งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อกักน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | | 422,976.47 | |
| | 2.2 งานตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส จำนวน 8 ชุด | | 298,488.00 | |
| | 3. งานระบบบำบัดน้ำเสีย | | | |
| | 3.1 งานสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (SP 1-2) | | 107,350.00 | |
| | 3.2 งานสูบน้ำเสียเข้าระบบ (SWP 1-2) | | 129,400.00 | |
| | 3.3 งานสูบลตะกอนหมุนเวียน (CP 1,2) | | 89,600.00 | |
| | 3.4 งานสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัด บ่อสูบล่งน้ำเสีย (TP 1-16) | | 508,800.00 | |
| | 3.5 งานท่อน้ำในระบบ (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | 7,755.05 | |
| | 3.6 งานระบบไฟฟ้า (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | 173,520.00 | |
| | 3.7 งานระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | 77,100.00 | |
| | 3.8 งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | 6,280.00 | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | 6,296,911.84 | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ | | | |
| | (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | |
| | 1.1 งานอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย | | 116,700.00 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | | 116,700.00 | |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) | | | |
| | (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 1 งานเครื่องจักร (Mobile Crane) | | 48,000.00 | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | | 48,000.00 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | | | |
| | 1. งานก่อสร้าง | | | | | | | |
| | 1.1 งานเตรียมการงานก่อสร้าง | | | | | | | |
| 1 | งานตัดต้นไม้และขุดต่อไม้ พร้อมขนทิ้ง | ต้น | 1.00 | - | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2 | รื้อถอนผนังขอบบ่อบำบัดเติม ขนาด 2x8 ม. สูง 3 ม. (รื้อขนไป) | ตร.ม. | 60.00 | - | - | 40.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 3 | รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.บ่อบำบัดเติม ขนาด 2x8 ม.หนา 0.15 ม. (รื้อขนไป) | ลบ.ม. | 2.40 | - | - | 600.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 4 | รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (รื้อกอง) | ตร.ม. | 16.00 | - | - | 50.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | รื้อถอนหลังคาเมทัลชีท (รื้อกอง) | ตร.ม. | 16.00 | - | - | 20.00 | 320.00 | 320.00 |
| 6 | ทรายหยาบถมบ่อบำบัดเติม ขนาด 2x8 ม. สูง 3 ม. | ลบ.ม. | 48.00 | 607.48 | 29,159.04 | 91.00 | 4,368.00 | 33,527.04 |
| 7 | ทรายหยาบถมบ่อซึมเติม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ลึก 2 ม. ศูนย์กลาง 1 ม. ลึก 2 ม. จำนวน 2 ชุด | ลบ.ม. | 4.00 | 607.48 | 2,429.92 | 91.00 | 364.00 | 2,793.92 |
| | รวม 1.1 งานเตรียมการงานก่อสร้าง | | | | 31,588.96 | | 13,192.00 | 44,780.96 |
| | 1.2 งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดิน (SOIL BORING TEST) | จุด | 1.00 | - | - | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 2 | ปักฝังก่อสร้างอาคาร | ลบ.ฟ. | 10.00 | 320.00 | 3,200.00 | 150.00 | 1,500.00 | 4,700.00 |
| 3 | ขุดดิน-ถมดิน | ลบ.ม. | 213.25 | - | - | 148.00 | 31,561.00 | 31,561.00 |
| 4 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 4.34 | 2,011.21 | 8,728.65 | 398.00 | 1,727.32 | 10,455.97 |
| 5 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 10.35 | 607.48 | 6,287.42 | 91.00 | 941.85 | 7,229.27 |
| 6 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงกระบอก) ผสมน้ำยากันซึม | ลบ.ม. | 80.00 | 2,180.84 | 174,467.20 | 391.00 | 31,280.00 | 205,747.20 |
| 7 | เหล็กข้ออ้อย (SD40) | | | | | | | |
| | -DB 20 มม. | กก. | 344.09 | 25.11 | 8,641.13 | 2.90 | 997.86 | 9,638.99 |
| | -DB 16 มม. | กก. | 8,500.52 | 23.51 | 199,881.23 | 3.30 | 28,051.72 | 227,932.94 |
| | -DB 12 มม. | กก. | 2,515.92 | 23.97 | 60,306.60 | 3.30 | 8,302.54 | 68,609.14 |
| 8 | เหล็กเส้นกลม (SR24) | | | | | | | |
| | -RB 9 มม. | กก. | 304.95 | 29.67 | 9,048.48 | 4.10 | 1,250.30 | 10,298.77 |
| | -RB 6 มม. | กก. | 175.64 | 31.84 | 5,592.38 | 4.10 | 720.12 | 6,312.50 |
| 9 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 296.03 | 47.67 | 14,111.65 | - | - | 14,111.65 |
| 10 | ปูนทรายปรับระดับ | ลบ.ม. | 1.50 | 1,850.00 | 2,775.00 | 450.00 | 675.00 | 3,450.00 |
| 11 | พื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ หนา 5 ซม. | ตร.ม. | 39.00 | 294.00 | 11,466.00 | 25.00 | 975.00 | 12,441.00 |
| | รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. | | | | | | | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง ศส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|--------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 12 | คอนกรีตห้บหน้า ทหนา 5 ซม. (210 ksc.ทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 2.00 | 2,180.84 | 4,361.68 | 391.00 | 782.00 | 5,143.68 |
| | ผสมน้ำยากันซึม | | | | | | | |
| 13 | เหล็กตะแกรงไวร์เมท ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม | ตร.ม. | 40.00 | 38.00 | 1,520.00 | 5.00 | 200.00 | 1,720.00 |
| 14 | งานแบบหล่อคอนกรีต ไม้อัดฟิล์มดำ A โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว ทหนา 2 มม. | | | | | | | |
| | -แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด) | ลบ.ฟ. | 378.99 | 735.00 | 278,559.12 | - | - | 278,559.12 |
| | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) | ลบ.ฟ. | 113.70 | 280.00 | 31,835.33 | - | - | 31,835.33 |
| | -ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ (คิด 100%) | ตร.ม. | 473.74 | - | - | 133.00 | 63,007.42 | 63,007.42 |
| | -ค้ำยันแบบหล่อ | ท่อน | 772.00 | 50.00 | 38,600.00 | - | - | 38,600.00 |
| 15 | ตะปู | กก. | 118.44 | 46.73 | 5,534.70 | - | - | 5,534.70 |
| 16 | water stop 8 นิ้ว 3 ปุ่ม ทหนา 9.5 มม. (มอก.) | ม. | 40.00 | 725.00 | 29,000.00 | 145.00 | 5,800.00 | 34,800.00 |
| 17 | ผ้าปิดสแตนเลสกันลื่น ทหนา 3 มม. ขนาด 0.48X0.48 ม. | ชุด | 2.00 | 9,455.00 | 18,910.00 | 500.00 | 1,000.00 | 19,910.00 |
| 18 | ผ้าปิดสแตนเลสกันลื่น ทหนา 3 มม. ขนาด 0.60X0.60 ม. | ชุด | 2.00 | 10,645.00 | 21,290.00 | 500.00 | 1,000.00 | 22,290.00 |
| 19 | ผ้าปิดสแตนเลสกันลื่น ทหนา 3 มม. ขนาด 0.80X0.80 ม. | ชุด | 1.00 | 12,897.00 | 12,897.00 | 800.00 | 800.00 | 13,697.00 |
| 20 | ผ้าปิดสแตนเลสกันลื่น ทหนา 3 มม. ขนาด 0.80X0.98 ม. | ชุด | 1.00 | 12,897.00 | 12,897.00 | 800.00 | 800.00 | 13,697.00 |
| 21 | ผ้าปิดสแตนเลสกันลื่น ทหนา 3 มม. ขนาด 0.98X1.00 ม. | ชุด | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 800.00 | 800.00 | 14,800.00 |
| 22 | ผ้าปิดสแตนเลสกันลื่น ทหนา 3 มม. ขนาด 1.00X1.00 ม. | ชุด | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 800.00 | 800.00 | 14,800.00 |
| 23 | ผ้าปิดเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.80X0.80 ม. | ชุด | 1.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 500.00 | 500.00 | 10,300.00 |
| 24 | ผ้าปิดเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 1.00X1.00 ม. | ชุด | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 500.00 | 500.00 | 16,500.00 |
| 25 | เหล็ก L-50x50x4 มม. (3.06 กก./ม.) พร้อมทาสี | ท่อน | 4.00 | 653.00 | 2,612.00 | 200.00 | 800.00 | 3,412.00 |
| 26 | WEIR Plate วัสดุ PVC ทหนา 3 มม. | งาน | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 10,400.00 |
| 27 | ฉาบปูนโครงสร้างผสมกันซึม | ตร.ม. | 401.00 | 85.00 | 34,085.00 | 115.00 | 46,115.00 | 80,200.00 |
| 28 | ทากันซึม SikaTop® Seal-107 (Flexible Cementitious Waterproofing) | ตร.ม. | 338.28 | 180.00 | 60,890.40 | 45.00 | 15,222.60 | 76,113.00 |
| 29 | งานก่อสร้างรั้วเหล็ก ยาว 30.68 ม. | กก. | 723.86 | - | - | 12.00 | 8,686.32 | 8,686.32 |
| | -ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ Ø 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 6.00 | 1,514.00 | 9,084.00 | - | - | 9,084.00 |
| | -ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ Ø 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 37.00 | 820.00 | 30,340.00 | - | - | 30,340.00 |
| | -ลวดตะแกรงสาน 3 มม. ช่องตะแกรง 2 นิ้ว | ตร.ม. | 30.00 | 150.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 |
| | -แผ่นเหล็ก ขนาด 12x20 ซม. ทหนา 6 มม. พร้อมสลักเกลียว | ชุด | 18.00 | 200.00 | 3,600.00 | - | - | 3,600.00 |
| 30 | งานก่อสร้างราวบันไดเหล็ก ยาว 2.50 ม. | กก. | 49.50 | - | - | 12.00 | 594.00 | 594.00 |
| | -ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ Ø 1 1/2 นิ้ว คัดน้ำเงิน | ท่อน | 3.00 | 820.00 | 2,460.00 | - | - | 2,460.00 |
| | -แผ่นเหล็ก ขนาด 10x15 ซม. ทหนา 6 มม. พร้อมสลักเกลียว | ชุด | 8.00 | 170.00 | 1,360.00 | - | - | 1,360.00 |
| 31 | งานทาสีรั้วเหล็ก และราวบันไดเหล็ก | ตร.ม. | 7.00 | 55.00 | 385.00 | 38.00 | 266.00 | 651.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ป.น. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|--------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 32 | งานทาสีอิมัลชัน ชนิดทนสภาวะอากาศ ผังอาคารภายนอก | ตร.ม. | 35.00 | 65.00 | 2,275.00 | 34.00 | 1,190.00 | 3,465.00 |
| 33 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดความจุ 100 ลิตร พร้อมขาตั้ง | ชุด | 1.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 27,500.00 |
| 34 | กรวยสแตนเลส | ชุด | 1.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 34,500.00 |
| 35 | โครงสร้างเครื่องเติมอากาศ Ø 2.00 x 1.00 ประกอบด้วย | ชุด | 1.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 1,395,000.00 |
| | -โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ตามมาตรฐานของการประกอบโดยโรงงาน) | | | | | | | |
| | -งานเชื่อมประกอบพร้อมทาสี | | | | | | | |
| | -แผ่นชีวภาพ จำนวน 8 เซล/ชุด | | | | | | | |
| | -แผ่นเหล็กปะกับหัวท้ายของชุดประกอบแผ่นชีวภาพ 2 แผ่น | | | | | | | |
| | -เพลาลูกกลิ้งเหล็กสำหรับร้อยแผ่นชีวภาพกับเหล็กปะกับหัวท้ายเข้าด้วยกัน 2 ชุด/ 1 ชุด ประกอบแผ่นชีวภาพ | | | | | | | |
| | -หินเนียน | | | | | | | |
| | -เฟืองขับลูกกลิ้ง (Crown Gear) | | | | | | | |
| 36 | แท่นเกียร์มอเตอร์ | ชุด | 1.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 35,000.00 |
| 37 | แท่นรับเพลาลูกกลิ้งใหญ่ (main shat bearing) | ชุด | 2.00 | 25,200.00 | 50,400.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 52,400.00 |
| | ของโครงเหล็กลูกกลิ้ง | | | | | | | |
| 38 | โซ่ | เส้น | 1.00 | 167,000.00 | 167,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 168,500.00 |
| 39 | เกียร์มอเตอร์ ขนาด 0.375 กิโลวัตต์ | ชุด | 1.00 | 96,700.00 | 96,700.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100,200.00 |
| | รวม 1.2 งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย | | | | 2,928,901.97 | | 333,246.04 | 3,262,148.01 |
| | 1.3 งานบ่อสูบล้างน้ำเสีย ขนาด 1x3x1.5 ม./ 1 ชุด | | | | | | | |
| 1 | งานปิดฝังก่อสร้าง | ลบ.ฟ. | 3.85 | 320.00 | 1,232.00 | 150.00 | 577.50 | 1,809.50 |
| 2 | งานขุดดิน และถมดิน | ลบ.ม. | 11.75 | - | - | 148.00 | 1,739.00 | 1,739.00 |
| 3 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 0.24 | 2,011.21 | 482.69 | 398.00 | 95.52 | 578.21 |
| 4 | งานทรายหยาบ | ลบ.ม. | 0.66 | 607.48 | 400.94 | 91.00 | 60.06 | 461.00 |
| 5 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 4.55 | 2,180.84 | 9,922.82 | 391.00 | 1,779.05 | 11,701.87 |
| | ผสมน้ำยากันซึม | | | | | | | |
| 6 | เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD40) | กก. | 630.13 | 23.97 | 15,104.22 | 3.30 | 2,079.43 | 17,183.65 |
| 7 | เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24) | กก. | 15.74 | 29.67 | 467.01 | 4.10 | 64.53 | 531.54 |
| 8 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 16.14 | 47.67 | 769.39 | - | - | 769.39 |
| 9 | งานแบบหล่อคอนกรีต ไม้อัดฟิล์มดำ A โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2 มม. | | | | | | | |
| | -แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด) | ลบ.ฟ. | 28.10 | 735.00 | 20,650.56 | - | - | 20,650.56 |
| | - คร่าวอัดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) | ลบ.ฟ. | 8.43 | 280.00 | 2,360.06 | - | - | 2,360.06 |
| | -ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ (คิด 100%) | ตร.ม. | 35.12 | - | - | 133.00 | 4,670.96 | 4,670.96 |
| | -ค้ำยันแบบหล่อ | ท่อน | 18.00 | 50.00 | 900.00 | - | - | 900.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|--------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 10 | ตะปู | กก. | 8.78 | 46.73 | 410.29 | - | - | 410.29 |
| 11 | water stop 8 นิ้ว 3 ปุ่มหนา 9.5 มม. | ม. | 10.00 | 725.00 | 7,250.00 | 145.00 | 1,450.00 | 8,700.00 |
| 12 | ฝาปิดเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. | ชุด | 2.00 | 16,000.00 | 32,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 33,000.00 |
| 13 | ตะแกรงดักขยะสเตนเลส หนา 3 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. | ชุด | 2.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | 500.00 | 1,000.00 | 11,800.00 |
| 14 | ฉาบปูนโครงสร้างผสมกันซีม | ตร.ม. | 22.17 | 85.00 | 1,884.45 | 115.00 | 2,549.55 | 4,434.00 |
| | รวม 1.3 งานบ่อสูบล้างน้ำเสีย ขนาด 1x3x1.5 ม. / 1 ชุด | | | | 104,634.43 | | 17,065.60 | 121,700.03 |
| | รวม 1.3 งานบ่อสูบล้างน้ำเสีย ขนาด 1x3x1.5 ม. จำนวน 6 ชุด | | | | 627,806.57 | | 102,393.62 | 730,200.19 |
| | 1.4 งานบ่อสูบล้างน้ำเสีย ขนาด 1x3x2.8 ม./ 1 ชุด | | | | | | | |
| 1 | งานปักผังก่อสร้าง | ลบ.ฟ. | 3.85 | 320.00 | 1,232.00 | 150.00 | 577.50 | 1,809.50 |
| 2 | งานขุดดิน และถมดิน | ลบ.ม. | 21.84 | - | - | 148.00 | 3,232.32 | 3,232.32 |
| 3 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 0.24 | 2,011.21 | 482.69 | 398.00 | 95.52 | 578.21 |
| 4 | งานทรายหยาบ | ลบ.ม. | 0.66 | 607.48 | 400.94 | 91.00 | 60.06 | 461.00 |
| 5 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 8.37 | 2,180.84 | 18,253.63 | 391.00 | 3,272.67 | 21,526.30 |
| | ผสมน้ำยากันซึม | | | | | | | |
| 6 | เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (SD40) | กก. | 858.66 | 23.97 | 20,582.08 | 3.30 | 2,833.58 | 23,415.66 |
| 7 | เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD40) | กก. | 585.94 | 23.97 | 14,044.98 | 3.30 | 1,933.60 | 15,978.58 |
| 8 | เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24) | กก. | 15.74 | 29.67 | 467.01 | 4.10 | 64.53 | 531.54 |
| 9 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 36.50 | 47.67 | 1,739.96 | - | - | 1,739.96 |
| 10 | งานแบบหล่อคอนกรีต ไม้อัดฟิล์มดำ A โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2 มม. | | | | | | | |
| | -แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด) | ลบ.ฟ. | 48.83 | 735.00 | 35,891.52 | - | - | 35,891.52 |
| | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) | ลบ.ฟ. | 14.65 | 280.00 | 4,101.89 | - | - | 4,101.89 |
| | -ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ (คิด 100%) | ตร.ม. | 61.04 | - | - | 133.00 | 8,118.32 | 8,118.32 |
| | -ค้ำยันแบบหล่อ | ท่อน | 35.00 | 50.00 | 1,750.00 | - | - | 1,750.00 |
| 11 | ตะปู | กก. | 15.26 | 46.73 | 713.10 | - | - | 713.10 |
| 12 | water stop 8 นิ้ว 3 ปุ่มหนา 9.5 มม. | ม. | 10.00 | 725.00 | 7,250.00 | 145.00 | 1,450.00 | 8,700.00 |
| 13 | ฝาปิดเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 ม. | ชุด | 2.00 | 16,000.00 | 32,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 33,000.00 |
| 14 | ตะแกรงดักขยะสเตนเลส หนา 3 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. | ชุด | 2.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | 500.00 | 1,000.00 | 11,800.00 |
| 15 | ฉาบปูนโครงสร้างผสมกันซีม | ตร.ม. | 26.00 | 85.00 | 2,210.00 | 115.00 | 2,990.00 | 5,200.00 |
| | รวม 1.4 งานบ่อสูบล้างน้ำเสีย ขนาด 1x3x2.8 ม. จำนวน 1 ชุด | | | | 151,919.79 | | 26,628.10 | 178,547.89 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง ศส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.5 งานบ่อพักน้ำหลังการบำบัด | | | | | | | |
| 1 | งานปักฝังก่อสร้าง | ลบ.พ. | 3.64 | 320.00 | 1,164.80 | 150.00 | 546.00 | 1,710.80 |
| 2 | งานขุดดิน และถมดิน | ลบ.ม. | 7.97 | - | - | 148.00 | 1,179.56 | 1,179.56 |
| 3 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 0.20 | 2,011.21 | 402.24 | 398.00 | 79.60 | 481.84 |
| 4 | งานทรายหยาบ | ลบ.ม. | 0.45 | 607.48 | 273.37 | 91.00 | 40.95 | 314.32 |
| 5 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 3.25 | 2,180.84 | 7,087.73 | 391.00 | 1,270.75 | 8,358.48 |
| | ผสมน้ำยากันซึม | | | | | | | |
| 6 | เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD40) | กก. | 494.83 | 23.97 | 11,861.08 | 3.30 | 1,632.94 | 13,494.01 |
| 7 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 12.37 | 47.67 | 589.68 | - | - | 589.68 |
| 8 | งานแบบหล่อคอนกรีต ไม้ยึดฟิล์มดำ A โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 2x2 นิ้ว หนา 2 มม. | | | | | | | |
| | -แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด) | ลบ.พ. | 19.77 | 735.00 | 14,529.48 | - | - | 14,529.48 |
| | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) | ลบ.พ. | 5.93 | 280.00 | 1,660.51 | - | - | 1,660.51 |
| | -ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ (คิด 100%) | ตร.ม. | 24.71 | - | - | 133.00 | 3,286.43 | 3,286.43 |
| | -ค้ำยันแบบหล่อ | ท่อน | 12.00 | 50.00 | 600.00 | - | - | 600.00 |
| 9 | ตะปู | กก. | 6.17 | 46.73 | 288.32 | - | - | 288.32 |
| 10 | water stop 8 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 9.5 มม. | ม. | 8.00 | 725.00 | 5,800.00 | 145.00 | 1,160.00 | 6,960.00 |
| 11 | ฝาปิด-เปิดเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.80x1.50 ม. | ชุด | 2.00 | 7,000.00 | 14,000.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 16,800.00 |
| 12 | เหล็ก L-50x50x4 มม. (3.06 กก./ม.) | ท่อน | 1.00 | 603.00 | 603.00 | 734.00 | 734.00 | 1,337.00 |
| 13 | ฉาบปูนโครงสร้างผสมกันซึม | ตร.ม. | 11.88 | 85.00 | 1,009.80 | 115.00 | 1,366.20 | 2,376.00 |
| | รวม 1.5 งานบ่อพักน้ำหลังการบำบัด | | | | 59,870.01 | | 14,096.43 | 73,966.44 |
| | 1.6 งานขาค้ำตั้งตู้ควบคุมบ่อสูงส่งน้ำเสีย / 1 ชุด | | | | | | | |
| 1 | งานขุดดินและถมดิน | ลบ.ม. | 0.14 | - | - | 99.00 | 13.86 | 13.86 |
| 2 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 0.11 | 2,130.84 | 234.39 | 391.00 | 43.01 | 277.40 |
| 3 | เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD40) | กก. | 10.45 | 23.97 | 250.49 | 3.30 | 34.49 | 284.97 |
| 4 | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก | กก. | 17.30 | - | - | 10.00 | 173.00 | 173.00 |
| 5 | เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 1.00 | 614.00 | 614.00 | - | - | 614.00 |
| 6 | งานหาสีน้ำมัน | ตร.ม. | 0.72 | 55.00 | 39.60 | 38.00 | 27.36 | 66.96 |
| | รวม 1.6 งานขาค้ำตั้งตู้ควบคุมบ่อสูงส่งน้ำเสีย / 1 ชุด | | | | 1,138.48 | | 291.72 | 1,430.19 |
| | รวม 1.6 งานขาค้ำตั้งตู้ควบคุมบ่อสูงส่งน้ำเสีย / 8 ชุด | | | | 9,107.83 | | 2,333.72 | 11,441.55 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลโทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ป.น. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.7 งานห้องควบคุม | | | | | | | |
| 1 | งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 0.24 | 2,130.84 | 511.40 | 391.00 | 93.84 | 605.24 |
| 2 | เหล็กข้ออ้อย (SD40) | | | | | | | |
| | -DB 12 มม. | กก. | 39.49 | 23.97 | 946.58 | 3.30 | 130.32 | 1,076.89 |
| 3 | เหล็กเส้นกลม (SR24) | | | | | | | |
| | -RB 6 มม. | กก. | 10.06 | 31.84 | 320.31 | 4.10 | 41.25 | 361.56 |
| 4 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 1.24 | 47.67 | 59.11 | - | - | 59.11 |
| 5 | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | -แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด) | ลบ.ฟ. | 4.90 | 320.00 | 1,566.72 | - | - | 1,566.72 |
| | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) | ลบ.ฟ. | 1.47 | 280.00 | 411.26 | - | - | 411.26 |
| | -ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อ (คิด 100%) | ตร.ม. | 6.12 | - | - | 133.00 | 813.96 | 813.96 |
| 6 | ตะปู | กก. | 1.53 | 46.73 | 71.50 | - | - | 71.50 |
| 7 | งานโครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | |
| | -เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 6.00 | 794.39 | 4,766.34 | - | - | 4,766.34 |
| | -เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 4.00 | 803.74 | 3,214.96 | - | - | 3,214.96 |
| | -เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 100x100x3.2 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 3.00 | 2,270.00 | 6,810.00 | - | - | 6,810.00 |
| | -แผ่นเหล็กรองหัวเสา 0.15x0.15 ม.หนา 10 มม. | ชุด | 4.00 | 200.00 | 800.00 | - | - | 800.00 |
| | -ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก | กก. | 364.00 | - | - | 10.00 | 3,640.00 | 3,640.00 |
| | -ทาสีโครงหลังคาเหล็ก | ตร.ม. | 25.08 | 55.00 | 1,379.40 | 38.00 | 953.04 | 2,332.44 |
| 8 | งานหลังคา และส่วนประกอบของหลังคา | | | | | | | |
| | -หลังคามทัลชีท สีสลูซิงค์ 0.40 TCT AZ150 | ตร.ม. | 24.33 | 260.00 | 6,325.80 | 70.00 | 1,703.10 | 8,028.90 |
| | -ครอบข้างเมทัลชีท สีสลูซิงค์ | ม. | 9.60 | 220.00 | 2,112.00 | 50.00 | 480.00 | 2,592.00 |
| | -เชิงชาย, ปิดลอน ไม้เทียม 8 นิ้ว+6 นิ้ว | ม. | 20.00 | 220.00 | 4,400.00 | 73.00 | 1,460.00 | 5,860.00 |
| 9 | งานผนัง-ฉิวผนัง | | | | | | | |
| | -ก่ออิฐบล็อก | ตร.ม. | 37.06 | 136.00 | 5,040.16 | 80.00 | 2,964.80 | 8,004.96 |
| | -ฉาบปูนโครงสร้าง | ตร.ม. | 4.00 | 78.00 | 312.00 | 115.00 | 460.00 | 772.00 |
| | -ฉาบปูนผนัง | ตร.ม. | 74.10 | 78.00 | 5,779.80 | 82.00 | 6,076.20 | 11,856.00 |
| | -เสาเอ็น-ทับหลัง | ม. | 26.00 | 113.00 | 2,938.00 | 44.00 | 1,144.00 | 4,082.00 |
| | -ผนังไม้ฝาสำเร็จรูปติซ้อนเกร็ดโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว | ม. | 5.00 | - | - | 69.00 | 345.00 | 345.00 |
| | -ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 0.15 ม.หนา 1.6 ซม. | ม. | 36.00 | 30.00 | 1,080.00 | - | - | 1,080.00 |
| | -เหล็กกล่อง ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.6 มม. | ท่อน | 3.00 | 195.00 | 585.00 | - | - | 585.00 |




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลโทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง ศส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 10 | งานฉาบผิว และฉาบผนัง | | | | | | | |
| | -F1 ผนังฉาบปูนกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม. | ตร.ม. | 7.37 | 320.00 | 2,358.40 | 158.00 | 1,164.46 | 3,522.86 |
| | -F2 ผนังฉาบปูนกระเบื้องเคลือบเซรามิก ผนังด้าน ขนาด 0.30x0.30 ม. | ตร.ม. | 3.04 | 320.00 | 972.80 | 158.00 | 480.32 | 1,453.12 |
| | -ผนังปูนกระเบื้อง ขนาด 0.20x0.20 ม. สูง 2 ม. | ตร.ม. | 12.72 | 330.00 | 4,197.60 | 166.00 | 2,111.52 | 6,309.12 |
| 11 | งานทาสี | | | | | | | |
| | -ทาสีภายใน | ตร.ม. | 51.61 | 65.00 | 3,354.65 | 30.00 | 1,548.30 | 4,902.95 |
| | -ทาสีภายนอก | ตร.ม. | 48.11 | 65.00 | 3,127.15 | 34.00 | 1,635.74 | 4,762.89 |
| 12 | ฝ้าเพดานฉาบเรียบ (ภายใน) | ตร.ม. | 10.41 | 240.00 | 2,498.40 | 75.00 | 780.75 | 3,279.15 |
| 13 | ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ (ภายนอก) | ตร.ม. | 14.00 | 320.00 | 4,480.00 | 75.00 | 1,050.00 | 5,530.00 |
| 14 | งานประตู - หน้าต่าง | | | | | | | |
| | -D1 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเดี่ยว | ชุด | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 |
| | ขนาด 1.00x2.00 ม. | | | | | | | |
| | -D2 ประตูยูพีวีซี แบบมีเกล็ดระบายอากาศ | ชุด | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 380.00 | 380.00 | 3,880.00 |
| | ขนาด 0.80x2.00 ม. | | | | | | | |
| | -W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลักกระจกอลูมิเนียม | ชุด | 1.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | - | - | 5,200.00 |
| | ขนาด 1.00x1.20 ม. | | | | | | | |
| | -W2 หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกอลูมิเนียม | ชุด | 1.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | - | - | 2,650.00 |
| | ขนาด 0.50x0.40 ม. | | | | | | | |
| 15 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | |
| | -SN1 โถล้างชักโครก | ชุด | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 450.00 | 450.00 | 3,650.00 |
| | -SN2 อ่างล้างหน้า | ชุด | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 450.00 | 450.00 | 2,350.00 |
| | -SN3 ก๊อกน้ำ | ชุด | 1.00 | 360.00 | 360.00 | 25.00 | 25.00 | 385.00 |
| | -SN4 สายฉีดชำระพร้อมสต่อปาล์ว | ชุด | 1.00 | 450.00 | 450.00 | 70.00 | 70.00 | 520.00 |
| | -SN5 ฝักบัวอาบน้ำ | ชุด | 1.00 | 950.00 | 950.00 | 70.00 | 70.00 | 1,020.00 |
| | -FD ระบายน้ำทิ้งที่พื้นพร้อมตะแกรงดักกลิ่น | ชุด | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 75.00 | 75.00 | 375.00 |
| | -ระบบท่อดี น้ำทิ้ง PVC และ วาวนต่างๆ และประตูน้ำ | เหมา | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 2,800.00 |
| 16 | งานระบบสุขาภิบาล ท่อประปา PVC. CLASS 13.5 | | | | | | | |
| | -Dia. 1/2 นิ้ว | ม. | 28.00 | 12.85 | 359.80 | 30.00 | 840.00 | 1,199.80 |
| | -ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 179.90 | 179.90 | 53.97 | 53.97 | 233.87 |
| | -ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 35.98 | 35.98 | 10.79 | 10.79 | 46.77 |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|--------|----------|------------|----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 17 | ระบบท่อสวม, ท่อน้ำทิ้ง PVC. CLASS 8.5 | | | | | | | |
| | -Dia. 4 นิ้ว | ม. | 4.00 | 212.00 | 848.00 | 100.00 | 400.00 | 1,248.00 |
| | -Dia. 2 นิ้ว | ม. | 4.00 | 63.00 | 252.00 | 40.00 | 160.00 | 412.00 |
| | -ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 440.00 | 440.00 | 132.00 | 132.00 | 572.00 |
| | -ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 110.00 | 110.00 | 33.00 | 33.00 | 143.00 |
| 18 | ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว | ชุด | 1.00 | 85.00 | 85.00 | 25.00 | 25.00 | 110.00 |
| 19 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | |
| | 1. โคมไฟฟ้า | | | | | | | |
| | -โคมไฟแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ | ชุด | 1.00 | 750.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 900.00 |
| | -โคมไฟแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 วัตต์ | ชุด | 3.00 | 350.00 | 1,050.00 | 115.00 | 345.00 | 1,395.00 |
| | -สวิทช์ไฟฟ้า | ชุด | 3.00 | 80.00 | 240.00 | 80.00 | 240.00 | 480.00 |
| | -ตัวรับไฟฟ้า ชนิดคู่แบบมีสายดิน | ชุด | 3.00 | 180.00 | 540.00 | 90.00 | 270.00 | 810.00 |
| | 2. ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 4 ช่อง | ชุด | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 |
| | 3. MAIN CIRCUIT BREAKER 30 A. | ชุด | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 |
| | 4. CIRCUIT BREAKER 20 A. | ชุด | 4.00 | 130.00 | 520.00 | - | - | 520.00 |
| | 5. แท่งกราวด์ ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม. | ชุด | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 200.00 | 200.00 | 550.00 |
| | 6. สายไฟฟ้า | | | | | | | |
| | -สายเมนไฟฟ้า THW ขนาด 35 sq.mm. | ม. | 120.00 | 170.00 | 20,400.00 | 30.00 | 3,600.00 | 24,000.00 |
| | -สายไฟฟ้า THW ขนาด 10 sq.mm. | ม. | 20.00 | 49.00 | 980.00 | 5.00 | 100.00 | 1,080.00 |
| | -สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 sq.mm. | ม. | 60.00 | 11.30 | 678.00 | 7.00 | 420.00 | 1,098.00 |
| | -สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 sq.mm. | ม. | 65.00 | 7.66 | 497.90 | 20.00 | 1,300.00 | 1,797.90 |
| | 7. ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2 นิ้ว | ม. | 45.00 | 44.00 | 1,980.00 | 22.00 | 990.00 | 2,970.00 |
| | 8. บล็อกเหล็ก ขนาด 4x4 นิ้ว | ชุด | 3.00 | 35.00 | 105.00 | - | - | 105.00 |
| | 9. บล็อกเหล็ก ขนาด 2x4 นิ้ว | ชุด | 3.00 | 20.00 | 60.00 | - | - | 60.00 |
| | รวม 1.7 งานห้องควบคุม | | | | 132,390.92 | | 42,166.36 | 174,557.28 |
| | 2 งานระบบรวบรวมน้ำเสีย | | | | | | | |
| | 2.1 ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อกักน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | |
| 1 | งานดินขุดดิน-ถมดิน วางท่อ HDPE | ลบ.ม. | 56.85 | - | - | 125.00 | 7,106.25 | 7,106.25 |
| 2 | งานทรายหยาบรองท่อ HDPE | ลบ.ม. | 16.16 | 607.48 | 9,816.88 | 91.00 | 1,470.56 | 11,287.44 |
| 3 | งานร้อยสกรัดพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. กว้าง 0.40 ม. ขนทิ้ง | ลบ.ม. | 5.00 | - | - | 600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | เทคอนกรีตพื้น | ลบ.ม. | 5.00 | 2,130.84 | 10,654.20 | 391.00 | 1,955.00 | 12,609.20 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 5 | งานท่อ HDPE PN6 PE100 | | | | | | | |
| | -Dia. 90 มม. | ม. | 379.00 | 202.00 | 76,558.00 | 75.00 | 28,425.00 | 104,983.00 |
| | -Dia. 225 มม. | ม. | 28.50 | 945.00 | 26,932.50 | 350.00 | 9,975.00 | 36,907.50 |
| | -ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 41,396.20 | 41,396.20 | 12,418.86 | 12,418.86 | 53,815.06 |
| | -ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 10,349.05 | 10,349.05 | 3,104.72 | 3,104.72 | 13,453.77 |
| 6 | งานท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 | | | | | | | |
| | -Dia. 4 นิ้ว | ม. | 140.00 | 218.46 | 30,584.40 | 100.00 | 14,000.00 | 44,584.40 |
| | -ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 12,233.76 | 12,233.76 | 3,670.13 | 3,670.13 | 15,903.89 |
| | -ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 3,058.44 | 3,058.44 | 917.53 | 917.53 | 3,975.97 |
| 7 | ลูกลอย ชนิดปรอท | ชุด | 8.00 | 3,500.00 | 28,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 36,000.00 |
| 8 | Check Valve แบบสวิงทองเหลือง 2 นิ้ว | ชุด | 16.00 | 2,500.00 | 40,000.00 | 400.00 | 6,400.00 | 46,400.00 |
| 9 | งานไฟฟ้าระบบสูบลัง | | | | | | | |
| | -สายไฟฟ้า 4C-NYY 2.5 sq.mm. | ม. | 150.00 | 78.80 | 11,820.00 | 18.00 | 2,700.00 | 14,520.00 |
| | -ท่อร้อยสายไฟ PE ขนาด 50 มม. | ม. | 100.00 | 75.00 | 7,500.00 | 22.00 | 2,200.00 | 9,700.00 |
| | -สายไฟฟ้า THW 16 Sq.mm. | ม. | 80.00 | 76.00 | 6,080.00 | 20.00 | 1,600.00 | 7,680.00 |
| | -เหล็กช่อง 4 ช่อง พร้อมลูกถ้วย | ชุด | 2.00 | 390.00 | 780.00 | 135.00 | 270.00 | 1,050.00 |
| | รวม 2.1 ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อกักน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | 315,763.43 | | 107,213.05 | 422,976.47 |
| | 2.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส / ชุด | | | | | | | |
| 1 | ตู้กันฝนฝาสองชั้นด้านหน้ามีกระจก # 4 | ชุด | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 |
| 2 | นิวตรอนร้าวรัด 8 ช่องเล็ก | ชุด | 1 | 380.00 | 380.00 | - | - | 380.00 |
| 3 | MCCB NF32CS 3P 20A | ชุด | 1 | 990.00 | 990.00 | - | - | 990.00 |
| 4 | MCCB NF32CS 3P 15A | ชุด | 2 | 1,050.00 | 2,100.00 | - | - | 2,100.00 |
| 5 | แมกเนติก ST-12 220V | ชุด | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 |
| 6 | โอเวอร์โหลด TH-T18 L3(1-1.6) | ชุด | 2 | 680.00 | 1,360.00 | - | - | 1,360.00 |
| 7 | W-OP4 | ชุด | 1 | 2,495.00 | 2,495.00 | - | - | 2,495.00 |
| 8 | My4 220v + ช็อกเก็ท | ชุด | 4 | 725.00 | 2,900.00 | - | - | 2,900.00 |
| 9 | เรชชิง WLT-2 | ชุด | 1 | 2,520.00 | 2,520.00 | - | - | 2,520.00 |
| 10 | หม้อแปลงเข้า 220v ออก 24vac 2A | ชุด | 1 | 905.00 | 905.00 | - | - | 905.00 |
| 11 | โวลท์ 500 | ชุด | 1 | 386.00 | 386.00 | - | - | 386.00 |
| 12 | ซีเล็กเตอร์ โวลท์ | ชุด | 1 | 505.00 | 505.00 | - | - | 505.00 |
| 13 | ฟุตบัสคอน | ชุด | 4 | 95.00 | 380.00 | - | - | 380.00 |
| 14 | แลมป์ | ชุด | 9 | 99.00 | 891.00 | - | - | 891.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ป.น. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|-------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 15 | สวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ 2NO+2NC | ชุด | 2 | 283.00 | 566.00 | - | - | 566.00 |
| 16 | เซอร์กิต 2A | ชุด | 3 | 170.00 | 510.00 | - | - | 510.00 |
| 17 | นมเพลส | ชุด | 15 | 27.00 | 405.00 | - | - | 405.00 |
| 18 | เทอร์มินอลฝาใส 12 ช่อง | ชุด | 1 | 118.00 | 118.00 | - | - | 118.00 |
| 19 | วายุริง + อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | ชุด | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 |
| 20 | ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า | ชุด | 1 | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | รวม 2.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส / ชุด | | | | 34,811.00 | | 2,500.00 | 37,311.00 |
| | รวม 2.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส จำนวน 8 ชุด | | | | 278,488.00 | | 20,000.00 | 298,488.00 |
| | 3 งานระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | |
| | 3.1 งานสูบน้ำเสีย ป้อนรวบรวมน้ำเสีย (SP 1-2) | | | | | | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำเสีย (SP _{1,2}) ขนาด 3 ม ³ /ชม. 5 ม. เซต 3 เฟส | ชุด | 2.00 | 25,500.00 | 51,000.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | 58,000.00 |
| 2 | ติดตั้ง Support และ Guide Rail สแตนเลส, โซสแตนเลส | ชุด | 2.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 29,000.00 |
| 3 | Check Valve ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (JIS Standard) | ชุด | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 750.00 | 1,500.00 | 6,500.00 |
| 4 | Gate Valve ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (JIS Standard) | ชุด | 1.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 750.00 | 750.00 | 3,050.00 |
| 5 | ลูกลอยปรอทระดับ (สำหรับน้ำเสีย) | ชุด | 3.00 | 2,800.00 | 8,400.00 | 800.00 | 2,400.00 | 10,800.00 |
| | รวม 3.1 งานสูบน้ำ ป้อนรวบรวมน้ำเสีย (SP 1-2) | | | | 90,700.00 | | 16,650.00 | 107,350.00 |
| | 3.2 งานสูบน้ำเสีย ป้อนปรับสมดุล (SWP 1-2) | | | | | | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำเสีย (SWP _{1,2}) ขนาด 3 ม ³ /ชม. 5 ม. เซต 3 เฟส | ชุด | 2.00 | 35,000.00 | 70,000.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | 77,000.00 |
| 2 | ติดตั้ง Support และ Guide Rail สแตนเลส, โซสแตนเลส | ชุด | 2.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 29,000.00 |
| 3 | Check Valve ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (JIS Standard) | ชุด | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 750.00 | 1,500.00 | 6,500.00 |
| 4 | Gate Valve ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (JIS Standard) | ชุด | 2.00 | 2,300.00 | 4,600.00 | 750.00 | 1,500.00 | 6,100.00 |
| 5 | ลูกลอยปรอทระดับ (สำหรับน้ำเสีย) | ชุด | 3.00 | 2,800.00 | 8,400.00 | 800.00 | 2,400.00 | 10,800.00 |
| | รวม 3.2 งานสูบน้ำเสีย ป้อนปรับสมดุล (SWP 1-2) | | | | 112,000.00 | | 17,400.00 | 129,400.00 |
| | 3.3 งานสูบน้ำเสีย ป้อนเก็บตะกอน (CP 1-2) | | | | | | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำเสีย (CP _{1,2}) ขนาด 1.5 ลบ.ม./ชม. 3 ม. เซต 3 เฟส | ชุด | 2.00 | 35,000.00 | 70,000.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | 77,000.00 |
| 2 | Check Valve ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (JIS Standard) | ชุด | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 750.00 | 1,500.00 | 6,500.00 |
| 3 | Gate Valve ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (JIS Standard) | ชุด | 2.00 | 2,300.00 | 4,600.00 | 750.00 | 1,500.00 | 6,100.00 |
| | รวม 3.3 งานสูบน้ำเสีย ป้อนเก็บตะกอน (CP 1-2) | | | | 79,600.00 | | 10,000.00 | 89,600.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลโทรทอง อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ป.น. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 3.4 งานสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัด บ่อสูบล้างน้ำเสีย (TP 1-16) | | | | | | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำเสีย (TP ₁₋₁₆) ขนาด 1/2 แรงม้า 1 เฟส | ชุด | 16.00 | 18,200.00 | 291,200.00 | 3,500.00 | 56,000.00 | 347,200.00 |
| 2 | Check Valve ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว (JIS Standard) | ชุด | 32.00 | 2,500.00 | 80,000.00 | 750.00 | 24,000.00 | 104,000.00 |
| 3 | ลูกกลอยปรอทระดับ (สำหรับน้ำเสีย) | ชุด | 16.00 | 2,800.00 | 44,800.00 | 800.00 | 12,800.00 | 57,600.00 |
| | รวม 3.4 งานสูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัด บ่อสูบล้างน้ำเสีย (TP 1-16) | | | | | 416,000.00 | 92,800.00 | 508,800.00 |
| | 3.5 งานท่อน้ำในระบบ (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | | | | |
| 1 | งานท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 | | | | | | | |
| | -Dia. 2 นิ้ว | ม. | 48.00 | 59.59 | 2,860.32 | 40.00 | 1,920.00 | 4,780.32 |
| | -ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 1,144.13 | 1,144.13 | 343.24 | 343.24 | 1,487.37 |
| | -เหล็กยึดท่อ | งาน | 1.00 | 858.10 | 858.10 | 257.43 | 257.43 | 1,115.52 |
| | -ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ | งาน | 1.00 | 286.03 | 286.03 | 85.81 | 85.81 | 371.84 |
| | รวม 3.5 งานท่อน้ำในระบบ | | | | | 5,148.58 | 2,606.48 | 7,755.05 |
| | 3.6 ระบบไฟฟ้า (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | | | | |
| 1 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า / แผงวงจรควบคุม ประกอบด้วย | | | | | | | |
| | -ตู้ไฟฟ้าติดผนัง ขนาด 80X120X20 | ชุด | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 |
| | เหล็กหนา 1.2 มิล สีสีฟอกสี | | | | | | | |
| | -นิวตรอนกราวด์ 8 ช่องใหญ่ | ชุด | 1 | 370.00 | 370.00 | - | - | 370.00 |
| | -MCCB NF125Cv 3P 80A | ชุด | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 |
| | -MCCB NF32CS 3P 10A | ชุด | 11 | 995.00 | 10,945.00 | - | - | 10,945.00 |
| | -แมกเนติก ST-10 220V | ชุด | 9 | 476.00 | 4,284.00 | - | - | 4,284.00 |
| | -โอเวอร์โหลด TH-T18 0.7(0.55-0.85) | ชุด | 2 | 640.00 | 1,280.00 | - | - | 1,280.00 |
| | -โอเวอร์โหลด TH-T18 1.3(1-1.6) | ชุด | 4 | 640.00 | 2,560.00 | - | - | 2,560.00 |
| | -โอเวอร์โหลด TH-T18 2.1(1.7-2.5) | ชุด | 2 | 640.00 | 1,280.00 | - | - | 1,280.00 |
| | -โอเวอร์โหลด TH-T18 2.5(2-3) | ชุด | 1 | 640.00 | 640.00 | - | - | 640.00 |
| | -ไทมเมอร์ 24 ชม. | ชุด | 5 | 1,740.00 | 8,700.00 | - | - | 8,700.00 |
| | -ไทมเมอร์ 0-30 วินาที | ชุด | 1 | 770.00 | 770.00 | - | - | 770.00 |
| | -เรขขิงรีเลย์ | ชุด | 2 | 2,030.00 | 4,060.00 | - | - | 4,060.00 |
| | -W-OP4 | ชุด | 1 | 2,770.00 | 2,770.00 | - | - | 2,770.00 |
| | -มิเตอร์ 3P30(100) | ชุด | 1 | 9,200.00 | 9,200.00 | - | - | 9,200.00 |
| | -โวลท์ ดิจิตอล | ชุด | 1 | 1,120.00 | 1,120.00 | - | - | 1,120.00 |
| | -แอมป์ ดิจิตอล | ชุด | 1 | 1,120.00 | 1,120.00 | - | - | 1,120.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลโทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | -ซีล็คเตอร์ โวลท์ แอมป์ | ชุด | 2 | 470.00 | 940.00 | - | - | 940.00 |
| | -แอมป์ ขาว/3 แดง/11 เขียว/11 เหลือง/2 | ชุด | 27 | 135.00 | 3,645.00 | - | - | 3,645.00 |
| | -หม้อแปลงไฟเข้า 220 โวลท์ ออก 24 โวลท์ 1แอมป์ | ชุด | 1 | 630.00 | 630.00 | - | - | 630.00 |
| | -My4 220โวลท์+ซีล็คเก็ท | ชุด | 6 | 560.00 | 3,360.00 | - | - | 3,360.00 |
| | -My4 24โวลท์+ซีล็คเก็ท | ชุด | 6 | 560.00 | 3,360.00 | - | - | 3,360.00 |
| | -หุตบัสตอน แดง | ชุด | 1 | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| | -สวิทช์ลูกศร 3 จังหวะ | ชุด | 9 | 110.00 | 990.00 | - | - | 990.00 |
| | -เซอร์กิต 2A | ชุด | 4 | 210.00 | 840.00 | - | - | 840.00 |
| | -ซีท 60/5 | ชุด | 3 | 325.00 | 975.00 | - | - | 975.00 |
| | -เนมเพลส | ชุด | 37 | 33.00 | 1,221.00 | - | - | 1,221.00 |
| | -เทอร์มินอลฝาใส 12 ช่อง | ชุด | 4 | 118.00 | 472.00 | - | - | 472.00 |
| | -วายริง + อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | ชุด | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 |
| | -ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า | ชุด | 1 | - | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2 | งานเดินสายไฟฟ้าภายในระบบบำบัดน้ำเสีย (จากตู้ควบคุมไปยังอุปกรณ์ต่างๆ) | | | | | | | |
| | -สายไฟฟ้า 4C-CV 1.5 sq.mm. | เมตร | 50.00 | 75.00 | 3,750.00 | 12.00 | 600.00 | 4,350.00 |
| | -สายไฟฟ้า 4C-CV 2.5 sq.mm. | เมตร | 250.00 | 95.00 | 23,750.00 | 15.00 | 3,750.00 | 27,500.00 |
| | -สายไฟฟ้า 2C-CV 2.5 sq.mm. | เมตร | 50.00 | 66.00 | 3,300.00 | 10.00 | 500.00 | 3,800.00 |
| | -กล่องพลาสติกกันน้ำ ขนาด 6X6 นิ้ว | กล่อง | 6.00 | 150.00 | 900.00 | 100.00 | 600.00 | 1,500.00 |
| | -กล่องพลาสติกกันน้ำ ขนาด 8X12 นิ้ว | กล่อง | 2.00 | 250.00 | 500.00 | 150.00 | 300.00 | 800.00 |
| | -เทปพันสายไฟ | ม้วน | 10.00 | 30.00 | 300.00 | 5.00 | 50.00 | 350.00 |
| | -ท่อร้อยสายไฟ PE ขนาด 50 มม. | เมตร | 70.00 | 75.00 | 5,250.00 | 22.00 | 1,540.00 | 6,790.00 |
| | -คอนเนคเตอร์ PE ขนาด 50 มม. | ตัว | 15.00 | 140.00 | 2,100.00 | - | - | 2,100.00 |
| | -ข้อต่อตรง PE ขนาด 50 มม. | ตัว | 15.00 | 95.00 | 1,425.00 | - | - | 1,425.00 |
| | -ข้อต่อ 90 PE ขนาด 50 มม. | ตัว | 15.00 | 250.00 | 3,750.00 | - | - | 3,750.00 |
| | -แคลมป์ประกบกับข้อต่อ PE ขนาด 50 มม. | ตัว | 50.00 | 18.00 | 900.00 | - | - | 900.00 |
| | -รางตัวซี | เส้น | 5.00 | 85.50 | 427.50 | 50.00 | 250.00 | 677.50 |
| | -ท่ออ่อนเหล็กกันน้ำ สีเทา ขนาด 3/4 นิ้ว | เมตร | 1.50 | 105.00 | 157.50 | 12.00 | 18.00 | 175.50 |
| | -คอนเนคเตอร์ข้อต่ออ่อนกันน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว | ตัว | 2.00 | 35.00 | 70.00 | - | - | 70.00 |
| | รวม 3.6 ระบบไฟฟ้า (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | 140,912.00 | | 32,608.00 | 173,520.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

| แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา | | | |
|------------------------------|---|--------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ปน. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|-------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 3.7 ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | | | | |
| 1 | ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน (พร้อมขารองถัง เส้นท่อ และระบบไฟควบคุม) | ชุด | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 16,500.00 |
| | -เครื่องกวนคลอรีน | ชุด | 1.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 |
| | -Dosing Pump ขนาด 3 ลิตร/ชม. 20 ม. เฮด | ชุด | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| | -ถังเก็บคลอรีน (PE) ขนาด 200 ลิตร | ชุด | 2.00 | 3,800.00 | 7,600.00 | - | - | 7,600.00 |
| | -คลอรีน 65 เปอร์เซ็นต์ ชนิดผง ขนาด บรรจุ 1 กก. | กก. | 50.00 | 340.00 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 |
| | รวม 3.7 ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | 72,600.00 | | 4,500.00 | 77,100.00 |
| | 3.8 งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | | | | |
| 1 | ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (PH,BOD,COD,SS,TDS และอื่น | ครั้ง | 2.00 | 3,140.00 | 6,280.00 | - | - | 6,280.00 |
| | รวม 3.8 งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | | | | |
| | รวม 3.8 งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย) | | | | | | | |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| | 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | |
| 1 | เครื่องตรวจเช็คการตกตะกอน SV30 กรวยอิมมอฟท์ ขนาด 1,000 ml. ทำจากพลาสติกเนื้อขาวใส พร้อมชุดขาตั้งสำหรับกรวยอิมมอฟท์ (ใส่กรวยได้ 2 อัน) | ชุด | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 |
| 2 | เครื่องวัด PH เครื่องวัด PH วัดได้ทั้งค่า PH และ ORP (mV) มีฟังก์ชันการชดเชยค่า PH ที่มีผลจากอุณหภูมิ | ชุด | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 |
| 3 | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen Meter) อุณหภูมิ | ชุด | 1.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | - | - | 32,900.00 |
| 4 | เครื่องวัดอัตราการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (ขนาด 3 นิ้ว) ติดตั้งทางน้ำเข้า ประกอบด้วย -เครื่องวัดอัตราการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Flow Meter) -Display Converter ตัวแปรและส่งสัญญาณ ไปใช้งาน -Wall mounting ตัวช่วยในการยึดติดตั้งหน้าจอบนผนัง | ชุด | 1.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 |
| | รวม 1.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | 116,700.00 | | - | 116,700.00 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อม)

| โครงการก่อสร้าง | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน | แบบเลขที่ | แบบเฉพาะที่ | | | | | |
|-----------------|---|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี | เอกสารเลขที่ | | | | | | |
| ผู้ประมาณราคา | คกก.ราคากลาง คส.จ.ป.น. 50402/2565 ลว.4 พ.ย.65 | พื้นที่อาคาร | | | | | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมเงิน |
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | | | | | | | |
| | 1. งานเครื่องจักร, งานอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 1 | ค่าเช่ารถเครน (Mobile Crane) | วัน | 4.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 |
| | - เทคอนกรีตบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 วัน (ประกอบด้วย เทคอนกรีต- | | | | | | | |
| | พื้นล่าง 1วัน , เทคอนกรีตผนัง 1วัน และเทคอนกรีตพื้นบน 1 วัน) | | | | | | | |
| | - ยกเครื่องจักรอุปกรณ์เดิมจากตมแบบลูกกลิ้ง ในการติดตั้ง 1 วัน | | | | | | | |
| | รวม 1. งานเครื่องจักร, งานอุปกรณ์ | | | | 48,000.00 | | - | 48,000.00 |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | | | | 48,000.00 | | - | 48,000.00 |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โทร ๐๗๓ ๔๖๐ ๒๓๔
ที่ ปน ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัด
น้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
จำนวน ๑ ระบบ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) มีความประสงค์
ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลไม้แก่น
ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ระบบ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศราคากลาง
สำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น ผ่านบนเว็บไซต์หน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี link:
<https://www.ptn.moph.go.th> เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๙ (๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้
รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ต่อไป

(นายเอกพงศ์ แก้วเมือง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ




รับ ผอ. สสจ. ปท.
- เกษ/ส.ค.เมืองปัตตานี
อ.ค.ค.
อ.ค.ค.

อนุญาต

(นายอนรรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| | |
|---|--|
| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี..... วัน/เดือน/ปี :๙/..... ธันวาคม ๒๕๖๕..... หัวข้อ: ...การจัดซื้อจัดจ้าง และการขายทอดตลาด... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ ระบบ ขอเผยแพร่ทาง ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง Link https://www.ptn.moph.go.th/ ๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หมายเหตุ: | |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเอกพงษ์ แก้วเมือง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่.....๙/.....เดือน.....ธันวาคม..พ.ศ. ๒๕๖๕ | ผู้อนุมัติรับรอง  (นายอาฮัม ส๊ะ) และ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่.....๙/.....เดือน.....ธันวาคม..พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเอกพงษ์ แก้วเมือง) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่.....๙/.....เดือน.....ธันวาคม..พ.ศ. ๒๕๖๕ | |